




LOCAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES (Nível 585)
ESC.1:75

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
SE1	-	-20	565
SE2	-	-20	565
SE3	-	-20	565
SE4	-	-20	565
SE5	-	-20	565
SE6	-	-20	565
SE7	-	-20	565
SE8	-	-20	565
P1	30 x 30	-20	565
P2	30 x 30	-20	565
P3	30 x 30	-20	565
P4	30 x 30	-20	565
P5	30 x 30	-20	565
P6	30 x 30	-20	565
P7	30 x 30	-20	565
P8	30 x 30	-20	565
P9	30 x 30	-20	565
P10	30 x 30	-20	565
P11	30 x 30	-20	565
P12	30 x 30	-20	565
P13	30 x 30	-20	565
P14	30 x 30	-20	565
P15	30 x 30	-20	565
P16	30 x 30	-20	565
P17	30 x 30	-20	565
P18	30 x 30	-20	565
P19	30 x 30	-20	565
P20	30 x 30	-20	565
P21	30 x 30	-20	565
P22	30 x 30	-20	565
P23	30 x 30	-20	565
P24	30 x 30	-20	565

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
VB1	25x40	-20	565
VB2	25x40	-20	565
VB3	25x40	-20	565
VB4	25x40	-20	565
VB5	25x40	-20	565
VB6	25x40	-20	565
VB7	25x40	-20	565
VB8	25x40	-20	565
VB9	25x40	-20	565
VB10	25x40	-20	565
VB11	25x40	-20	565
VB12	25x40	-20	565
VB13	25x40	-20	565
VB14	25x40	-20	565
VB15	25x40	-20	565
VB16	25x40	-20	565
VB17	25x40	-20	565
VB18	25x40	-20	565
VB19	25x40	-20	565

Características dos materiais				
Elemento	fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)	fct (kgf/cm²)	Abatimento (cm)
Vigas	300	268384	29	8.00
Pilares	300	268384	29	8.00
Lajes	300	268384	29	8.00
Sapatas	300	268384	29	8.00

Dimensão máxima do agregado = Brita 1

NOTAS

- ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS:**

 - CONCRETO: SAPATAS, VIGAS BALDRAMES E PILARES EM CONCRETO CLASSE C30 QUE NAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DEVE APRESENTAR, PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL IV (NBR 6119:2007):
 - fck = 30 MPa (300 kgf/cm²) ou maior
 - CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO: 350 kg/m³
 - FATOR ÁGUA/CIMENTO = 0,45 (ou menor)
 - MASSA ESPECÍFICA APARENTE = 2400 kg/m³ (ou menor)
 - MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE = 28,7 GPa (ou maior) PARA TENSÃO APLICADA DE 30 MPa AOS 28 DIAS DE IDADE
 - DIÂMETRO MÁX. DO AGREGADO GRAUADO = 19mm (Brita 1)
- EXIGÊNCIAS DE DURABILIDADE:**

 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: IV;
 - AGRESSIVIDADE: MUITO FORTE;
 - CLASSIFICAÇÃO GERAL DO TIPO DE AMBIENTE PARA EFEITO DE PROJETO: RESPINGOS DE MARE;
 - RISCO DE DETERIORAÇÃO DA ESTRUTURA: ELEVADO

CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND PREPARADO, CONTROLE E RECEBIMENTO PROCEDIMENTO

NORMAS NBR 12655 - SET2006

ESTA NORMA É APLICÁVEL A CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NA OBRA, ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS E COMPONENTES ESTRUTURAIS PRÉ-FABRICADOS PARA EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS DE ENGENHARIA. O CONCRETO PODE SER MISTURADO NA OBRA, PRÉ-MISTURADO OU PRODUZIDO EM USINA DE PRÉ-MOLDADOS.

ESTA NORMA SE APLICA A CONCRETOS NORMAIS, PESADOS OU LEVES.

UNIDADE DAS DIMENSÕES

 - NÍVEIS, CORTES E DIMENSÕES EM CENTRÍMETROS.
 - AS ELEVACÕES INDICADAS REFEREM-SE AO ZERO DHN. EL. DHN = EL. IBGE + 0,836 m.
 - COORDENADAS PLANAS UTM DATUM SAD 69.
- CURA**

 - PREVER UM PERÍODO DE CURA ÚMIDA POR NO MÍNIMO 7 DIAS
- ACO**

 - RESISTÊNCIAS:
 - CABA f_{yk} = 500MPa
 - CABA f_{yk} = 600MPa
 - COBRIMENTO DA ARMADURA:
 - 5,0 cm SAPATAS
 - 4,5 cm VIGAS E PILARES

OBS.: OS COBRIMENTOS QUE NÃO OBEDECEREM ESSA ESPECIFICAÇÃO ESTÃO INDICADOS NOS DESENHOS DE ARMADURAS.


DESENHOS DE REFERÊNCIA

ACU-3.DES-2.3100-15-EGS-013-R00

LEGENDA

- Pilar que morre
- Pilar que passa
- Pilar que nasce
- Pilar com mudança de seção

PLANTA CHAVE



A	19/0315	E	EGS	PARA CONSTRUÇÃO
O	20/01/15	B	EGS	EMISSION FOR COMMENTS
REV.	DATA	TIPO	POR	DESCRIPTION OF REVISIONS
EMISSIONS				
TIPO DE EMISSION	(A) PRELIMINARY	(D) P/COTATION	(C) CONFORME CONSTRUED	(L) LIB. P/COMPRA
	(B) P/COMMENTS	(E) P/CONSTRUCTION	(H) CANCELED	(M) CERTIFICADO
	(C) P/KNOWLEDGE	(F) CONFORME COMPRADO	(J) APROVADO	
		AQU OPERATIONS PORTUARIAS S/A		
		PORTO DO AQU - PROJETO EXECUTIVO		
RESPONSABLE		INSTALATIONS ONSHORE - CIVIL		
PROJ.	ENG.ALEXANDRE	16/01/15	T2 - TERMINAL DE MULTIPLE USE - TMULT - FASE I	
DES.	WANDERSON	19/01/15	O4-EDIFICO ADMINISTRATIVO	
VERIF.	ENG.REINALDO	20/01/15	GEOMETRY OF THE BEAMS	
APPROV.	ENG.CLYTO	20/01/15	ESCALA INDICADA	REV. A
			INDICADA	FORMATO A1