




NOTAS

- 1 – DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
- 2 – TODOS OS FIOS E RESISTORES NÃO INDICADOS SÃO DE 2,5mm² E Ø25mm (3/4"), RESPECTIVAMENTE Ø25mm (3/4"), RESPECTIVAMENTE.
- 3 – TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO DESTINADAS A CONDUÇÃO DE CORRENTE DEVERÃO SER ATERRADAS.
- 4 – AS PARTES ENERGIZADAS INTERNAS AOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA CONTATOS DIRETOS (IP20).
- 5 – OS CONDUTORES ELÉTRICOS (CABOS) DEVERÃO SER FLEXÍVEIS (CLASSE 5) DO TIPO ANTI-CHAMA, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, TENSÃO MÍNIMA 2,5mm² PARA CIRCUITOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO E TOMADAS, CLASSE DE ISOLAÇÃO 750V, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70°C E COBERTURA EM PVC, CONFORME ABNT NBR 13428.
- 6 – OS CONDUTORES ELÉTRICOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DEVERÃO SER FLEXÍVEIS (CLASSE 5), DO TIPO ANTI-CHAMA, COM CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1kV, E TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 90°C, CONFORME NBR-7286.
- 7 – ELETRODUTOS APARENTES DEVERÃO SER GALVANIZADOS A FOGO.
- 8 – NENHUM COMPONENTE DAS INSTALAÇÕES PODERÁ SER FIXADO EM MADEIRA OU QUALQUER OUTRO TIPO DE MATERIAL COMBUSTÍVEL.
- 9 – TODAS AS TUBULAÇÕES SEM FIAÇÃO DEVERÃO POSSUIR ARAME GUIA.
- 10 – OS CABOS DEVERÃO SEGUIR AS SEGUINTE CORES:
FASES – PRETO
NEUTRO – AZUL CLARO
TERRA – VERDE/AMARELO
- 11 – AS TOMADAS DE CIRC. NORMAL DEVERÃO SER NA COR BRANCA.
- 12 – AS TOMADAS DE CIRC. ESTABILIZADO DEVERÃO SER NA COR VERMELHA.
- 13 – TODAS AS TOMADAS DEVERÃO TER CONDUTOR DE PROTEÇÃO (FIO TERRA).
- 14 – ESTES DESENHOS FORAM ELABORADOS POR MEIOS ELETRÔNICOS. FICA PROIBIDA A REPRODUÇÃO DE PARTE OU TOTALIDADE DO MESMO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR DO PROJETO. AS CÓPIAS DESTES DESENHOS SÃO VÁLIDAS DESDE QUE CONTENHAM A ASSINATURA DO ENGENHEIRO ELETRICISTA RESPONSÁVEL PELO PROJETO.

DESENHOS DE REFERÊNCIA

AÇU-3.DES-2.3100-15-EGS-015 - PRÉDIO ADMINISTRATIVO - ARQUITETURA - PLANTA TÉRREO,
 AÇU-3.DES-2.3100-15-EGS-016 - PRÉDIO ADMINISTRATIVO - ARQUITETURA - CORTES E ELEVÇÕES
 AÇU-3.DES-2.3100-15-EGS-017 - PRÉDIO ADMINISTRATIVO - ARQUITETURA - PLANTA COBERTURA

LEGENDA

- | | |
|---|--|
|  | ELETRODUTO SOBRE O PISO OU EMBUTIDO EM PAREDE |
|  | ELETRODUTO APARENTE |
|  | ELETRODUTO DE PVC NO PISO |
|  | PERFILADO EM AÇO GALVANIZADO 38x38mm |
|  | INDICAÇÃO DE FASE, NEUTRO, RETORNO, INTERLIGAÇÃO DE INTERRUPTORES E TERRAS, RESPECTIVAMENTE |
| 2,5 | INDICAÇÃO DA BITOLA DO CONDUTOR EM mm ² |
| ø32mm | INDICAÇÃO DO DIÂMETRO DO ELTROTUDO EM mm |
|  | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COM- PACTAS DE 18W, FORNECIDAS COMPLETAS, COM LÂMPADAS, 1,0M DE CABO PP 3X1,5mm ² E PLUGUE PADRÃO BRASILEIRO (2P+T-10A/250V), COM INDIC. DE POTENCIA E CIRCUITO. |
|  | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBU- LARES DE 16W, FORNECIDAS COMPLETAS, COM LÂMPADAS, 1,0M DE CABO PP 3X1,5mm ² E PLUGUE PADRÃO BRASILEIRO (2P+T-10A/250V), COM INDIC. DE POTENCIA E CIRCUITO. |
|  | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA C/ 30 LEDS, RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA DE 12 HORAS. |
|  | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM GRAU DE PROTEÇÃO IP65, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 54W-4000K, FORNECIDA COMPLETA |
|  | TOMADA CIRCUITO NORMAL, PADRÃO BRASILEIRO (NBR-14136) 10A/250V, NA COR BRANCA, COM h=300mm DO PISO ACABADO COM CONDUTOR DE ATERRAMENTO |
|  | TOMADA CIRCUITO NORMAL, PADRÃO BRASILEIRO (NBR-14136) 10A/250V, NA COR BRANCA, COM h=1200mm DO PISO ACABADO COM CONDUTOR DE ATERRAMENTO |
|  | TOMADA CIRCUITO NORMAL, PADRÃO BRASILEIRO (NBR-14136) 10A/250V, NA COR BRANCA, COM h=2200mm DO PISO ACABADO COM CONDUTOR DE ATERRAMENTO |
|  | CONJ. COM UM INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA CIRCUITO NORMAL, PADRÃO BRASILEIRO (NBR-14136) 10A/250V COM CONDUTOR DE ATERRAMENTO, INST. NA PAREDE, COM h=1200mm DO PISO ACABADO |
|  | TOMADA CIRCUITO NORMAL, PADRÃO BRASILEIRO (NBR-14136) 20A/250V, NA COR BRANCA, COM COND. COND. DE ATERRAMENTO |
| S | SIMPLES 10A/250V, INSTALADO COM h=1200mm DO PISO ACABADO |
|  | CAIXA DE TOMADA PARA PERFILADO, COM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO (NBR-14136) 10A/250V, COM COND. DE ATERRAMENTO |
|  | CAIXA DE PASSAGEM COM INDICAÇÃO DE ALTURA |
|  | CONDUTELE EM ALUMINIO INJETADO TIPO "E" |
|  | CONDUTELE EM ALUMINIO INJETADO TIPO "C" |
|  | CONDUTELE EM ALUMINIO INJETADO TIPO "L" |
|  | CONDUTELE EM ALUMINIO INJETADO TIPO "LR" |
|  | CONDUTELE EM ALUMINIO INJETADO TIPO "LB" |
|  | CONDUTELE EM ALUMINIO INJETADO TIPO "T" |
|  | CONDUTELE EM ALUMINIO INJETADO TIPO "X" |
|  | CONDUTELE EM ALUMINIO INJETADO TIPO "DE" |
|  | CONDUTELE EM ALUMINIO INJETADO TIPO "DC" |
|  | REDUÇÃO PARA CONDUTELE |

0	06/02/15	B	LMX	EMIÇÃO ORIGINAL
REV.	DATA	TIPO	POR	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES

EMISSIONS

EMISSÕES				
TIPO DE EMISSÃO	(A) PRELIMINAR	(D) P/COTAÇÃO	(G) CONFORME CONSTRUÍDO	(L) LIB. P/COMPRA
	(B) P/COMENTÁRIOS	(E) P/CONSTRUÇÃO	(H) CANCELADO	(M) CERTIFICADO
	(C) P/CONHECIMENTO	(F) CONFORME COMPRADO	(J) APROVADO	

		AÇU OPERAÇÕES PORTUARIAS S/A	
		SUPERPORTO DO AÇU – PROJETO BÁSICO INSTALAÇÕES ON SHORE – GERAL T2 – TERMINAL DE MÚLTIPLO USO –TMULT – FASE I INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PRÉDIO ADMINISTRATIVO –04– INST. ELÉTRICAS	
RESPONSÁVEL	DATA	ESCALA	REVISÃO
PROJ. LMX	06/02/15	PRJ.	REV. 00
DES. GRM	06/02/15	AÇU- 3.DES-2.3100-16-EGS-013	
VERIF. ENG.RODRIGO	06/02/15	No. PROJ:TESTA	REV. FORMATO A1
APROV. ENG.CLYTO	06/02/15	INDICADA	

Responsável Técnico

CREA : 45,388 - D - R.

CREA : 45,388 - D - R.